เสารั้ว

คอนกรีตอัดแรง PTG แกร่ง

Q.C. PASSED คอนกรีต มอก. 213-2560

ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015

- แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งต้น
- ผิวเรียบและไม่มีฟองอากาศ
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 ksc.(Cylinder)

เสารั่วเกือกม้า

ขนาด 0.080 x 0.080 เมตร
ยาว 1.50 - 3.00 เมตร

เสารั่วสี่เหลี่ยม

ขนาด 0.075 x 0.075 เมตร
ยาว 1.50 - 3.00 เมตร

เสารั่วสี่เหลี่ยม

ขนาด 0.100 x 0.100 เมตร
ยาว 1.50 - 3.00 เมตร

อิฐบล็อก

คอนกรีตบล็อก PTG แกร่ง

Q.C. PASSED มอก. 58-2560

ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015

อิฐบล็อก... ผาทองดีอย่างไร

- คอนกรีตบล็อกผลิตขนาดได้มาตรฐานทุกก้อน
- แข็งแกร่ง ทนทาน ก่อได้รวดเร็ว ผิวสวย

ขนาดของอิฐบล็อก

• ขนาด 7 ซม. (ก่อ) • ขนาด 9 ซม. (ก่อ) • ขนาด 14 ซม. (คาน)

สะพานวงแหวนตัวเมือง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ใช้ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จ PTG

แผ่นพื้น

คอนกรีตอัดแรง PTG แกร่ง

Q.C. PASSED มอก. 828-2546

ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015

ทำไม... ต้องแผ่นพื้น ผาทอง?

- แผ่นพื้นมีเนื้อแน่น แข็งแกร่งสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
- ท้องเรียบ ปูง่ายรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- รับน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load :LL.) ที่ทำการผลิต 300 kg./m^2, 400 kg./m^2 และ 500 kg./m^2
- มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 ksc.(Cylinder)

ขนาดของแผ่นพื้น

ขนาดหน้ากว้าง 30 , 35 เซนติเมตร หนา 5 , 6 เซนติเมตร

คอนกรีต

ผสมเสร็จ PTG

Q.C. PASSED มอก. 213-2560

ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015

- ผลิตจากหินปูน มีสัดส่วนคละตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- มวลผสมคอนกรีตเลขที่ มอก.566-2528
- ทรายหยาบ เป็นทรายแม่น้ำ มีสัดส่วนคละตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมวลผสมคอนกรีต เลขที่ มอก.566-2528
- ปูนซีเมนต์ผง ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราช้าง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.15 เล่ม 1

แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ

บริษัท ผาทอง 24 จำกัด มีสาขาที่ให้บริการทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้

สาขาทุ่งสง 1	สาขาทุ่งสง 2	สาขานาพรุ
สาขาพัทลุง	สาขาเวียงสระ	สาขาชะอวด

PTG

คุณภาพ ที่คุณวางใจ

- คอนกรีตผสมเสร็จ
- คอนกรีตบล็อก
- แผ่นพื้นตันท้องเรียบ
- เสารั้วคอนกรีตอัดแรง
- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

การันตีคุณภาพ
จากการนำไปใช้ในงานของภาครัฐและเอกชน

- โครงการศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- สะพานวงแหวนตัวเมือง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการที่อยู่อาศัย โครงการบ้านเดี่ยวนครเรสซิเด้นซ์กลางเมือง/ โครงการเพชรกลางเมือง จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการโรงแรมเซ็นธารา อ.เมือง จ.นครศรีฯ/ โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช โครงการห้างสรรพสินค้า เช่น แม็คโคร สหไทย จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท พาทอง24 จำกัด
47/1 ถ.ท่าแพใต้ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

www.ptg.co.th

ISO 9001 / 14001 มอก.

www.ptg.co.th 1634

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ราคาโรงงาน

เสาเข็ม

คอนกรีตอัดแรง PTG แกร่ง
พร้อมบริการรถปั่นจั่น

Q.C. PASSED มอก. 396-2549
ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015

เสาเข็มของทาง PTG ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 396-2549
มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ที่กำหนดทุกต้น และยังมีเสาเข็มที่ผลิตตามมาตรฐานของ PTG อีกด้วย
เสาเข็มที่ทำการผลิตเป็นแบบภาคตัดขวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน มีทั้งประเภทมีหัวต่อและประเภทไม่มีหัวต่อ

การันตีคุณภาพ
จากการนำไปใช้งานจริง
ในงานของภาครัฐและเอกชนในภาคใต้

ขนาดเสาเข็ม

ขนาด ของเสาเข็ม	ความยาวสูงสุด (เมตร)
0.15 x 0.15	3-8 เมตร
0.18 x 0.18	3-10 เมตร
0.22 x 0.22	3-15 เมตร
0.26 x 0.26	3-15 เมตร
0.30 x 0.30	3-17 เมตร
0.35 x 0.35	3-15 เมตร
0.40 x 0.40	4-15 เมตร

โครงการศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ใช้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PTG

การคำนวนหาค่าน้ำหนักสินค้า

ตัวอย่างวิธีคำนวนแผ่นพื้น

1. วิธีคิดหาจำนวนตรม.
   หน้า x ความยาว x จำนวนแผ่น = ตรม.
   0.30 x 3.50 x 100 แผ่น = 105 ตรม.

2. วิธีคิดเป็น บาท/เมตร
   หน้า x ราคา/ตรม. = ราคา/เมตร
   0.30 x 230 = 69 บาท/เมตร

3. วิธีคิดราคาเมตรเป็นตารางเมตร
   ราคา/เมตร/หน้าแผ่นพื้น = ราคา/ตรม.
   69/0.30 = 230

4. แปลงหน้าแผ่นพื้น
   หน้าเก่า / หน้าใหม่ x จำนวนแผ่น
   0.30 / 0.35 x 100 = 85 แผ่น

สูตร คำนวนหาน้ำหนักแผ่นพื้น
หน้า x ความหนา X ความยาว X น้ำหนักคอนกรีต X จำนวนแผ่น

ขนาดสินค้า	น้ำหนักคอนกรีต	แผ่น	ตัน
0.30 x 0.05 x 3.50 ม.	2.40 ตัน	100 แผ่น	12.60 ตัน

สูตร คำนวนหาน้ำหนักเสาเข็ม
หน้า X หน้า X ความยาว X น้ำหนักคอนกรีต X จำนวนต้น

ขนาดสินค้า	น้ำหนักคอนกรีต	ต้น	ตัน
0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	2.40 ตัน	20 ต้น	3.24 ตัน

PTG

ผลิตภัณฑ์

PTG คอนกรีตโปรดักต์

คุณภาพเยี่ยม **แกร่ง**

www.ptg.co.th 1634